



BANAMUR INDUSTRIES ET TECHNOLOGIES

BATIMENT-TRAVAUX PUBLICS

RENOVATION ET TRAVAUX NEUF

TUYAUTERIE-CHAUDRENERIE-CHARPENTE METALLIQUE

Abidjan, le 11 mai 2025

SIR

7258+45J, Boulevard de Petit Bassam, Abidjan

01 BP 1269 Abidjan 01



CONSTRUCTION D'UNE CLOTURE EN VOILE DE DELIMITATION DU PARC A BOUE

N°	Désignation	Qté	U	PU	PT
1	Dégagement de boue d'hydrocarbure	900	m³	1 000 XOF	900 000 XOF
2	Réalisation de fouille 1.50 x 1.50 x 182	410	m³	4 500 XOF	1 842 750 XOF
3	Béton de propreté 1.50 x 0.10 x 182	27	m³	65 000 XOF	1 774 500 XOF
4	Béton de semelle filante 1.50 x 0.35 x 182	96	m³	90 000 XOF	8 599 500 XOF
5	Aciers semelle filante	9555	kg	900 XOF	8 599 500 XOF
6	Coffrage semelle filante	128	m²	12 000 XOF	1 541 400 XOF
7	Murs en voile 0.20 x 3.50 x 182	127	m³	90 000 XOF	11 466 000 XOF
8	Aciers murs en voile	12740	kg	900 XOF	11 466 000 XOF
9	Coffrage mur en voile	1274	m²	12 000 XOF	15 288 000 XOF
10	Réalisation de 75 jambes de force	75	u	150 000 XOF	11 250 000 XOF
MONTANT HT					73 177 650 XOF
TVA 18% (non facturée)					(13 171 977 XOF)
MONTANT NET À PAYER					73 177 650 XOF

Arrêtée le présent devis à la somme de :

SOIXANTE-TREIZE MILLIONS CENT SOIXANTE-DIX-SEPT MILLE SIX CENT CINQUANTE FRANCS CFA

CONDITIONS DE REGLEMENT :

Paiement 60 jours après réception du devis

DIRECTEUR TECHNIQUE

NOM DU DIRECTEUR

(Cachet et signature)